



ໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດສິນເປັນຄຳກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍ (PICSA)

ບົດແນະນຳວຽກງານການຝຶນຟູເສັ້ນທາງ

I. ຄວາມໝາຍລວມຂອງໂຄງການ

15. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ IFAD ລົງທຶນໃນໂຄງການທີ່ເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການຄຳກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍ. ໂຄງການນີ້ມີຊື່ວ່າ Partnerships for Irrigation and Commercialization of Smallholder Agriculture (PICSA). PICSA ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງຊົນລະປະທານ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດໃຫ້ກັບລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ຝຶນຟູພາຍໃຕ້ໂຄງການໂຄງລ່າງຝຶນຖານຊົນນະບົດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳແບບຍືນຍົງ (SRIWMSP, ADB/EU-funded); ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຂດຊົນລະປະທານອື່ນໆ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທັງ SRIWMSP ແລະ PICSA ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກມາດຕະການອະນຸລັກໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງເທິງທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍຜ່ານໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງການປົກຄອງ ແລະ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງພູມສັນຖານປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ (ERP; BMZ/GCF-funded, ປະຕິບັດໂດຍ GIZ). ໂຄງການລວມແມ່ນແນໃສ່ເພີ່ມລາຍຮັບກະສິກຳຈາກການປູກພືດທີ່ມີມູນຄ່າສູງ, ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ແນວພັນ, ການອະນຸລັກແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ໄຜຊະນາການຢູ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ.

16. ເຫດຜົນ. ເຫດຜົນທັນທີທັນໃດຂອງ PICSA ແມ່ນວ່າຜົນກຳໄລທີ່ສູງຂຶ້ນຈາກລະບົບຊົນລະປະທານເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ນ້ຳສາມາດສະໜອງທຶນໃນການດຳເນີນງານ, ການບຳລຸງຮັກສາແລະການດັດແປງລະບົບເລັກນ້ອຍ - ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຍືນຍົງລະບົບຂອງພວກເຂົາ. ເຫດຜົນອັນກວ້າງໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ ແມ່ນວ່າ ການຜະລິດກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍທາງດ້ານການຄ້າທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນໃນລະບົບການກະເສດທີ່ສຸມໃສ່ເຂດດິນທາມຊົນລະປະທານແມ່ນເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ການປັບປຸງການບໍລິໂພກໄຜຊະນາການ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ.

II. ການຝຶນຟູເສັ້ນທາງ

ການຝຶນຟູເສັ້ນທາງເປັນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສຳຄັນ ທົນອນຢູ່ໃນໂຄງການ ຊຸກຂ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການປັບປຸງເສັ້ນທາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ມີຄວາມຍາວລວມ 502 ກມ ເຊິ່ງໄດ້ການຈັດແບ່ງໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງໆລະ 26 ກມ ເພື່ອຝຶນຟູເສັ້ນທາງເຂົ້າຝຶນທີ່ກະສິກຳ ແລະ ກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ອນຢູ່ໃນຂອບເຂດໂຄງການ ໃນ 19 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງພາກ ເໜືອຄື: ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງໄດ້ມີການຈັດສັນງົບປະມານເບື້ອງຕົ້ນ 5,000 ໂດລາ/ກມ ເພື່ອນຳໃຊ້ງົບປະມານດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງໂຄງການໄດ້ມີການຄັດເລືອກເອົາເສັ້ນທາງເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດນິດຂອງໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບບູລະມະສິດໃນການປັບປຸງເສັ້ນທາງທີ່ມີສະພາບເຊື່ອມໂຊມໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ສອງລະດູ, ເຊິ່ງການຄັດເລືອກເສັ້ນທາງແມ່ນເປັນໄປຕາມຮູບແບບຟອມ 1 ຈະເປັນຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ແບບຟອມ 2 ຈະເປັນ ຕົວຊີ້ວັດໃນການຕັດສິນໃຈໃນການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງທີ່ມີລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ.



III. ການກະກຽມເອກະສານຂອງໂຄງການຝັນຟູເສັ້ນທາງ ຂອງ (PICSA)

ເນື່ອງຈາກໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ (PICSA) ເຫັນວ່າເອກະສານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ແລະ ເປັນໄປຕາມຮູບແບບອັນດຽວກັນທັງ 4 ແຂວງ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ເປັນບັນທຶກອັນດຽວກັນ ໃນບັນດາບາດກ້າວຂອງທຸກວຽກງານ, ໃຫ້ແທດເໝາະກັບນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ (PIM) ແລະ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການກໍ່ສ້າງທາງຊ່ອຍຊົນນະບົດລະດັບ 5 ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງກະກຽມເອກະສານດັ່ງຕໍ່ນີ້:

1. ເອກະສານປະເມີນເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ (ວັດແທກຄວາມເຝິງພໍໃຈຕາມ PIM)
2. ເອກະສານປະເມີນໜ້າວຽກລະອຽດ, ຈັດລຽງລຳດັບງານ (ເພື່ອເປັນຕົວວັດທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ)
3. ແນວທາງໃນການຈັດຕັ້ງແບບກໍ່ສ້າງລະອຽດ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ (ອອກແບບເພື່ອເຫັນໃຫ້ໄດ້ລຳດັບງານ)
4. ຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານເຕັກຂອງໂຄງການ ແລະ ເອກະສານອາງອີງຈາກ ຍທຂ (ກຳນົດຂອບເຂດຂອງວຽກງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ກໍ່ສ້າງ)
5. ເອກະສານການເຝິກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກຳບຳລຸງຮັກສາເສັ້ນທາງ
6. ເອກະສານກວດກາຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກໃນຊ່ວງເວລາດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ (Checklist)
7. ຮູບແບບການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ (ຈັດຕັ້ງແບບຮູບແບບບົດລາຍງານໃຫ້ເປັນຝັ່ງແມັດອັນດຽວກັນ)
8. ຈັດຕັ້ງເອກະສານມອບໂອນໂຄງການຫຼັງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ (Project handover document)

1. ເອກະສານປະເມີນເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ (ວັດແທກຄວາມເຝິງພໍໃຈຕາມ PIM)

ການປະເມີນ ແລະ ສຶກສາເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການເສັ້ນທາງ ທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີຂໍທຶນເພື່ອຝັນຟູແກ້ໄຂ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການ ພຊຄ-ຊກຂ ເຊິ່ງຖືກວ່າບັນທຶກອັນດຽວກັນ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຈະຕ້ອງແນໃສ່ຝັນຖານໂຄງລ່າງຂອງເສັ້ນທາງທີ່ມີຢູ່ວ່າມີຄວາມອາດສາມາດພຽງໃດ ທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ.

ເພື່ອຕອບສະໜອງວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງທີມງານທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການເບື້ອງລັດຈຶ່ງໄດ້ທົບທວນນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ ເພື່ອສ້າງຂໍ້ກຳນົດໃນການຄັດເລືອກເສັ້ນທາງໃຫ້ສອດຄ່ອງທາງດ້ານເງື່ອນໄຂ ແລະ ງົບປະມານທີ່ຈັດສັນໄວ້, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຂັ້ນຕອນໃນການປະເມີນຕໍ່ໄປນີ້ ອາດມີບາງບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມ ເພື່ອຫາທາງອອກທີ່ແທ້ຈິງຂອງບັນຫາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານວິສະວະກຳ.

❖ ແບບຟອມ 001: ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການຝັນຟູເສັ້ນທາງ

ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກເສັ້ນທາງໃນຮູບແບບວິສະວະກຳ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ (Consider The existing road geometry to define the road selection for rehabilitation)			
ລຳດັບ Item	ລາຍລະອຽດຂອງການກວດກາ (Monitoring Items)	ເຫັນດີ (Qualified)	ບໍ່ເຫັນດີ (Unqualified)
1	ການຝັນຟູເສັ້ນທາງຂອງບ້ານຫາບ້ານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (Rehabilitation of existing village-to-village roads)		
2	ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບ້ານຫາຕະຫຼາດ (Number of households in the villages linked to market by the road)		
3	ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ບັນດາບ້ານທີ່ຕິດຝັນກັບຕະຫຼາດຕາມເສັ້ນທາງ (Area of agricultural land in the villages linked to market by the road)		
4	ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ສາມາດປັບປຸງໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ສອງລະດູ		



	(It is a road that can be improved for two seasons.)		
--	--	--	--

5	ແລວທາງແມ່ນຢູ່ໃນຝັ່ງທີ່ທາງເດີມ ເລີ່ມແຕ່ Km.....ຫາ Km..... (Improve the road line on the middle of the original road from Km.....to.....Km)		
6	ບໍ່ມີວຽກຂຸດດິນຕໍ່ເນື່ອງເກີນ 30% ຂອງງົບປະມານ No common excavate along the road alignment excess 30% in budget		
7	ເປີເຊັນຄວາມເນີນຂອງທາງເດີມ ບໍ່ເກີນ 20% The existing gradient does not exceed 20%		
8	ບໍ່ມີການກໍ່ສ້າງອາຄານຊົນລະສາດໃໝ່ໂດຍງົບປະມານເກີນ 30% ຕໍ່ແຫ່ງ No construction a new hydraulic structure uses the cost over 30% in budget		
9	ມີວັດສະດຸຖິ້ມຫນ້າທາງມີຢູ່ຝັ່ງທີ່ໂຄງການ ຫຼື ໄລຍະທາງການຂົນສົ່ງບໍ່ເກີນ 1.5 ກິໂລ (Borrow pit nearby construction area, delivery does not exceed 1.5 Km)		
10	ມີບ່ອນຖິ້ມດິນຢູ່ຝັ່ງທີ່ໂຄງການ ຫຼື ໄລຍະທາງການຂົນສົ່ງບໍ່ເກີນ 1 ກິໂລ (Disposals are nearby construction area, delivery does not exceed 1 Km)		
11	ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສໍາເລັດແລ້ວ (Complete the Environmental Monitoring and Assessment Program, EMAP)		
12	ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມສໍາເລັດແລ້ວ (Complete Social Safeguards Assessment)		
ຈຳນວນໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ The number of Existing structures		ຈຳນວນໂຄງສ້າງທີ່ຈະກໍ່ສ້າງໃໝ່ The number of new structures propose to construct	
ປະເພດວັດສະດຸຖິ້ມຫນ້າທາງເດີມ: Type of material for surface course		ຄວາມກວ້າງສະເລ່ຍຂອງຫນ້າທາງ (Average of Carriageway)	
ຄວາມພ້ອມໃນການລົງມືກໍ່ສ້າງ: construction readiness:			
ລາຍຊື່ໜ່ວຍງານປະເມີນຜົນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ			
ຄໍາເຫັນໜ່ວຍງານ ຍທຂ ເມືອງ: Comments of DWPT Unit:			
ຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ: Comments of DPIT Unit:			

2. ເອກະປະເມີນຫນ້າວຽກລະອຽດ, ຈັດລຽງລຳດັບງານ (ເພື່ອເປັນຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ)

ເພື່ອຈັດສັນລຳດັບງານໃຫ້ເໝາະສົມ ຈຳເປັນຕ້ອງມີທີມງານຜູ້ມີປະສົບການໃນດ້ານການທົບທວນທາງກາຍະພາບຂອງເສັ້ນທາງ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຈະນຳໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຈຳເປັນຂອງເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ເລັ່ງເປົ້າໝາຍໃນການແກ້ໄຂໃຫ້ເສັ້ນທາງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ 2 ລະດູ. ສະນັ້ນ, ການປະເມີນຫນ້າວຽກລະອຽດ ໃນໂຄງການຝຶ່ນຝູ່ເສັ້ນທາງນຳໃຊ້ແບບຟອມ 2 ເງື່ອນໄຂສະພາບເສັ້ນທາງເຊັ່ນ:



1. ກວດກາສະພາບໜ້າທາງ ກວດເບິ່ງວ່າມີຈຸດໃດເຊື່ອມໂຊມເປັນເປື່ອນ: ຖືກນ້ຳກັດເຊາະ, ເປັນຮ່ອງ, ເປັນຊຸ່ມ ແລະ ມີສະພາບມາຖົມໜ້າທາງ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ເກັບລາຍລະອຽດເຊັ່ນ: ຕ່ຳແໜ້ງຂອງຈຸດເປື່ອນ, ວັດແທກເອົາຄ່າຕ່າງໆ (ກວ້າງ, ຍາວ ແລະ ສູງ/ເລິກ ໂດຍມີຄ່າທຽບຖານກັບຈຸດໜ້າທາງເດີມ)
2. ກວດກາສະພາບສະລົບຂອງທາງ (ສະລົບດິນຕັດ, ສະລົບດິນຖິ້ມ ແລະ ສະລົບປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ)
3. ກວດກາລະບົບລະບາຍນ້ຳຂ້າງທາງ
4. ກວດກາໂຄງສ້າງທີ່ຫລອດທາງ
5. ກວດກາໂຄງສ້າງຂົວ
6. ກວດກາປ້າຍຈະລາຈອນ ແລະ ຫຼັກກີໂລແມັດ

❖ ແບບຟອມ 001: ການປະເມີນໜ້າວຽກລະອຽດໃນໂຄງການຝຶນຜູ້ເສີນທາງ

ລາຍລະອຽດຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ພົບເຫັນ ແລະ ວຽກທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຊັບຊ້ອນ					
DEFECT DESCRIPTION AND SUBSEQUENT WORK REQUIREMENTS					
ໜ້າວຽກ TASK	ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ TASK DESCRIPTION	ບົກຜ່ອງ DR	ບໍ່ບົກຜ່ອງ No DR	ຮູບຖ່າຍໃນຊ່ວງລົງ ກວດກາ	ຄໍາເຫັນ COMMENTS
1	ກວດກາເບິ່ງສະພາບທົ່ວໄປຂອງເສັ້ນທາງໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໃນການອ້າງອີງເງື່ອນໄຂຕາມແບບຟອມ 001	☐	☐		
2	ກວດກາສະພາບໜ້າທາງ	☐	☐		
3	ກວດກາສະພາບສະລົບຂອງທາງ (ສະລົບດິນຕັດ ສະລົບດິນຖິ້ມ ແລະ ,ສະລົບປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ)	☐	☐		
4	ກວດກາລະບົບລະບາຍນ້ຳຂ້າງທາງ	☐	☐		
5	ກວດກາໂຄງສ້າງທີ່ຫລອດທາງ	☐	☐		
6	ກວດກາໂຄງສ້າງຂົວ	☐	☐		
7	ກວດກາປ້າຍຈະລາຈອນ ແລະ ຫຼັກກີໂລແມັດ	☐	☐		
8		☐	☐		

ໝາຍເຫດ: ກຳນົດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງໜ້າວຽກອອກມາ (P1, P2 & P3) ເພາະສິ່ງນີ້ຈະປັນໂຕຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໃນການນຳໃຊ້ທຶນ



3. ແນວທາງໃນການຈັດຕັ້ງແບບກໍ່ສ້າງລະອຽດ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ (ອອກແບບເພື່ອເຫັນໃຈໃຫ້ໄດ້ລຳດັບງານ)

ພາຍຫຼັງສຳເລັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໃນການອອກແບບ ຕາມພື້ນທີ່ທີ່ຈະມີການປັບປຸງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວຈຶ່ງນຳຂໍ້ມູນມາອອກແບບໃຫ້ມີລາຍການແບບດັ່ງນີ້:

- ກ.) ແຜນແຕ້ມຕຳແໜ່ງໂຄງການ (Project location)
 - ຂ.) ແຜນແຕ້ມໂຄງການພື້ນຜູ້ເສັ້ນທາງຂອງແຂວງມາລວມເຂົ້າ (ບອກຊື່ໂຄງການ ແລະ ສະຖານທີ່ສຳຄັນ) ຊື່ແຜນແຕ້ມ.....
 - ຄ.) ແຜນແຕ້ມລວມສະເພາະໂຄງການ (ບອກສ່ວນສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ພົວພັນພາຍໃນພື້ນທີ່ ເຊັ່ນ: ເສົາໄຟຟ້າ, ຮ່ອງນ້ຳ, ສາຍນ້ຳ, ເຮືອນ, ຮົ່ວ, ຕົ້ນໄມ້, ພື້ນທີ່ກະສິກຳຕ່າງໆ, ໃສ່ລູກສອນບອກທິດ ແລະ ອົງປະກອບຂອງທາງທີ່ມີຢູ່)
 - ງ.) ຕົວຢ່າງໜ້າຕັດໃນຮູບແບບຕ່າງໆ (ໃຫ້ລະບຸວັດສະດຸໃນການຖິ້ມທາງຊັ້ນຮອງພື້ນທາງ ແລະ ຊັ້ນພື້ນທາງເປັນວັດສະດຸທີ່ຫາໄດ້ໃນໂຄງການ ເຊັ່ນ: ຊັ້ນຮອງພື້ນທາງໃຫ້ຫາບໍ່ດິນທີ່ຢູ່ໃກ້ ຫຼື ສາມາດນຳໃຊ້ດິນທີ່ຊຸດໜ້າທາງມາຖິ້ມໂດຍການເຫັນດີຂອງ ວິສະວະກອນ ແລະ ດິນຫມາກຄອນເປັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໜ້າທາງ)
 - ຈ.) ແຜນແຕ້ມຮູບແຜນພຽງ ແລະ ໜ້າຕັດຍາວໃຊ້ມາດຕາສ່ວນ 1:1000 ປະກອບມີລາຍລະອຽດເຊັ່ນ: ສະແດງເສັ້ນຈຳກັດຄວາມຍາວໃນໄລຍະ 250 ແມັດ (Limit line), ໃສ່ລູກສອນເຄື່ອງໝາຍທິດ, ລະບຸຈຸດທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ ແລະ ໝາຍບອກແຜນແຕ້ມລາຍລະອຽດໃນການກໍ່ສ້າງ, ໃສ່ລາຍການໂຄງສ້າງຕາມແລວທາງໝາຍບອກວ່າເປັນອັນເກົ່າແລະອັນໃໝ່, ໝາຍບອກອາຄານ ແລະ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ (ເຮືອນ, ຮົ່ວ, ສວນ, ເສັ້ນທາງຊອຍ, ເສົາໄຟຟ້າ, ເສັ້ນນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ທຳນ້ຳປະປາ)
 - ສ.) ແຜນແຕ້ມໜ້າຕັດຂອງທິກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງ ກໍ່ລະນີບໍ່ມີການກໍ່ສ້າງບໍ່ຄວນນຳອອກມາ
 - ຊ.) ແຜນແຕ້ມລາຍອຽດກ່ຽວກັບການປຸງວຽກຄອນກຣິດ ເຊັ່ນ: ອົງປະກອບທໍ່ລອດທາງ, ຂົວ, ແຜນຄອນກຣິດ ຫຼື ຫີນລົບແລບ ປ້ອງກັນສະລົບ ແລະ ຝາກັນດິນ
 - ຍ.) ແຜນແຕ້ມແບບມາດຕະຖານຕ່າງໆ ທິກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
2. ການນຳ BoQ ອອກມາເພີ່ມເຮັດບົດລາຍງານ
 3. ການເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ຈັກສິ່ງໃຫ້ວິສະວະກອນໂຍທາກວດສອບ ກ່ອນຂໍອະນຸມັດແບບ
 4. ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ຫາກມີການປ່ຽນແບບແມ່ນໃຫ້ປຶກສາວິສະວະກອນທຸກຄົນເພື່ອສຶກສາແລະເຫັນດີຮ່ວມກັນ ແລະ ແນະນຳວິທີປັບປຸງແບບ
 5. ພາຍຫຼັງສຳເລັດວຽກກໍ່ສ້າງໃຫ້ດຳເນີນການອັບເດດແບບ ທັງຫມົດແລ້ວປ່ຽນມາເປັນແບບສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເພື່ອສິ່ງຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ກະກຽມເອກະສານການມອບຮັບໂຄງການ

4. ຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງໂຄງການ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງຈາກ ຍທຂ (ກຳນົດຂອບເຂດຂອງວຽກງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ກໍ່ສ້າງ)

ທາງດ້ານວິທີການອອກແບບທາງ ແລະ ໂຄງສ້າງປະກອບແມ່ນແນ່ໃສ່ ເອກະສານອ້າງອີງຂອງ ຍທຂ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຈະຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ເອກະສານການບຳລຸງຮັກສາເສັ້ນທາງ (MAC) ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາເນື້ອໃນທີ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບກິດຈະກຳການປັບປຸງເສັ້ນທາງ ລວບລວມເຂົ້າກັນໃຫ້ພຽງພໍກັບໜ້າວຽກ.

5. ເອກະສານການເຝິກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການເຝິກຫັດກັບກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ

ການກະກຽມເອກະສານການເຝິກອົບຮົມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນການກໍ່ສ້າງທາງໂດຍເຫັນໃສ່ວຽກພື້ນຜູ້ເສັ້ນທາງໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບ ວຽກງານການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຄົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອໃຫ້ການກໍ່ສ້າງໄດ້ມີປະສິດທິພາບທິດການເຝິກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດງານໃນວຽກຕົວຈິງ ໃຫ້ຮູ້ຈັກຂັ້ນການດຳເນີນງານ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນກັບແຕ່ລະໜ້າວຽກຈຳເປັນຈັດສັນບຸກຂະລະກອນເປົ້າໝາຍ ແລະ ລິເລີ່ມການການເຝິກອົບຮົມກ່ອນການກໍ່ສ້າງ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ



6. ເອກະສານກວດກາຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກໃນຊ່ວງເວລາດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ (Checklist)

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ກັບເອກະສານກວດກາຄຸນນະພາບວຽກທັງໝົດ ຈາກ ແບບຟອມ 3 - 9 ແມ່ນຈະໄດ້ເຝິກອົບຮົມວິທີນໍາໃຊ້ ໃນທາງທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດກັບວຽກຕົວຈິງ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກມາຮັບໜ້າທີ່ວຽກດັ່ງກ່າວນີ້.

(ແບບຟອມຕ່າງໆ ໃຫ້ເບິ່ງເອກະສານຕິດຄັດມາ)

7. ຮູບແບບການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ (ຈັດຕຽມຮູບແບບບົດລາຍງານໃຫ້ເປັນຝັ່ງແມັດອັນດຽວກັນ)

ວຽກການລາຍງານຄວາມສໍາເລັດຂອງໜ້າວຽກ ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ກໍ່ສ້າງດໍາການລະງານ ເຊິ່ງຜູ້ກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດແລ້ວສິ່ງແຜ່ນໃຫ້ວິສະກອນ ແລະ ຜູ້ປະສານງານກວດສອບ ຫລັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ປະໜ້າທີ່ລົງຕາມວັນທີສໍາເລັດວຽກຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ ໂດຍຜູ້ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຈະປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນທຸກອາທິດ ແລະ ແຕ່ລະວັນຜູ້ກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງລາຍງານວຽກໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

8. ຈັດຕຽມເອກະສານມອບໂອນໂຄງການຫຼັງການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ (Project handover document)

ເອກະສານມອບຄືນໂຄງການຈະຕ້ອງຈັດຕຽມໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການໃຫ້ຄືຕາມແຜນກັດການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ໂດຍຈະແບບອອກເປັນເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເອກະສານແບບກໍ່ສ້າງສ້າງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຜູ້ຂຽນແບບ ອັບເດດຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກກັບໜ້າງານກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ ແລ້ວສິ່ງໃຫ້ວິສະວະກອນພາກສະໜາມ/ທຶນສາກໍ່ສ້າງທາງກວດສອບ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ສິ່ງຊອບຝາຍທັງໝົດໃຫ້ໂຄງການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ
- ເອກະສານໜ້າງານເຊັ່ນ: ເອກະສານກວດກາແຕ່ລະໜ້າວຽກ, ເອກະສານບົດລາຍງານ, ເອກະສານແນະນຳວຽກ, ຮູບພາບການກໍ່ສ້າງໃນທຸກຂັ້ນຂອງແຕ່ລະສ່ວນງານ ແລະ ການປະກອບເອກະສານມອບຮັບໃຫ້ວິສະວະກອນພາກສະໜາມເປັນຜູ້ດໍາເນີນການ